

работ,  
оказываемых  
услуг:

предусмотреть установку трансформатора ТМ-250 кВА. - Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ. Ориентировочная длина трассы ВЛ-0,4 кВ – 3200 м: • ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-Т5-10 – 780 м. ул. Мира, L-1,165 км.; • ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ТП-Т5-10 – 840 м. ул. Маяковского, L-1,34 км.; • ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-Т5-10 – 1580 м. ул. Муравьева, L-1,62 км. - Проектом предусмотреть пусконаладочные работы. 2) Реконструкция трансформаторной подстанции ГКТП-Т5-55 (инв. № 59) г. Темрюк, сквер им. Пушкина. - Запроектировать реконструкцию трансформаторной подстанции ГКТП-Т5-55. - В КТПН предусмотреть установку трансформатора ТМ-250 кВА. - Проектом предусмотреть пусконаладочные работы. 3) Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ фидер 3 от ТП-Т7-3 ул. Космонавтов, инв. № 333, воздушной линии 0,4 кВ фидер 4 от ТП-Т7-4, ул. Садовая, инв. № 405, воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от ТП-Т7-4, ул. Бувина (четная сторона), инв. № б/н, строительство трансформаторной подстанции КТПН 250 кВА 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для ее подключения. - Запроектировать строительство новой трансформаторной подстанции. - В КТПН предусмотреть установку трансформатора ТМ-250 кВА. - Запроектировать реконструкцию линии ВЛ-0,4 кВ. Ориентировочная длина трассы ВЛ-0,4 кВ – 1500 м. • ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-Т7-3 ул. Космонавтов инв. № 333; • ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ТП-Т7-4 ул. Садовая инв. № 405; • ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ТП-Т7-4 ул. Бувина (четная сторона) инв. № б/н. - Запроектировать строительство линии КЛ-10 кВ. Ориентировочная длина трассы КЛ-10 кВ – 120 м. - Проектом предусмотреть пусконаладочные работы. - Место установки ТП, трассы КЛ-10 согласовать со всеми заинтересованными организациями с нанесением их на топографическую съемку масштаба 1:500 для предоставления в службу городской архитектуры.

#### **Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты**

Место поставки  
товара,  
выполнения  
работ, оказания  
услуг:

353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 48

Срок поставки  
товара,  
выполнения  
работ, оказания  
услуг:

Срок выполнения работ – в течение месяца со дня заключения контракта.

Срок и условия  
оплаты поставки  
товаров,  
выполнения  
работ, оказания  
услуг:

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение срока действия контракта с момента предоставления подписанного обеими сторонами акта выполненных работ и счета. Аванс не предусмотрен.

#### **Особенности размещения заказа**